



Katzweiler

Bauabschnitt 2

- Länge ca. 430 m
- Markierung entfernen
- fräsen Deck- und Binderschicht, D=12 cm
- Einbauten (Schieber- und Hydrantenkappen, Schachtdeckel) ausbauen
- neue Einbauten (Schieber- und Hydrantenkappen, Schachtdeckel) einbauen
- Einbau 8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S
- Einbau 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S
- Markierung herstellen

Bauabschnitt 1

- Länge ca. 780 m
- Markierung entfernen
- fräsen Deck- und Binderschicht, D=12 cm
- Einbauten (Schieber- und Hydrantenkappen, Schachtdeckel) ausbauen
- neue Einbauten (Schieber- und Hydrantenkappen, Schachtdeckel) einbauen
- Einbau 8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S
- Einbau 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S
- Markierung herstellen

| | |
|---|--|
| Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern Mortauerer Straße 20 67657 Kaiserslautern Tel.: 0631/3631-0 Fax: 0631/3631-4020 SAP-Nr.: A.32-21-0039.01 | Unterlage: 2 Übersichts Lageplan Maßstab: 1 : 2.000 Datum: Mai 2023 |
| B 270 DE OD Katzweiler | |